



# Evangelische Stadtkirche Baden-Baden

## Ausführungsplanung und Bauleitung



Ansicht von Nordosten

Bearbeiter	Dr.-Ing. R. Pörtner Dipl.-Ing. (FH) T. Halder
Bauherr	Ev. Kirchengemeinde Baden-Baden Ludwig-Wilhelm Str. 7 76530 Baden-Baden
Bauzeit	März bis November 2000
Kosten	ca. 430.000 €

### Bautechnische und konstruktive Besonderheit:

- Steinmetzmäßige Instandsetzung der Natursteinfassaden unter Verzicht auf vorgeplante chemische Oberflächenbehandlungen und Reprofilierungen.

### Vorgesehene Instandsetzungsarten:

- Reparatur geschädigter Werkstücke durch Rissverpressungen
- Zurückerarbeiten absandender bzw. abschalender Oberflächen
- Einarbeiten von Vierungen an Schädstellen innerhalb sonst gesunder Werkstücke
- Austausch einzelner Werkstücke, bei denen durch starke Schädigung die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist
- Schließen offener Fugen.

### Entscheidungskriterien bei der Festlegung der Ausführung:

- Verkehrssicherung
- Konservierung/Restaurierung
- Dauerhaftigkeit
- Erreichbarkeit
- Einsehbarkeit
- Ablesbarkeit.



Ansicht von Westen (Foto von 1932)



Turmhelm mit ausgetauschten Werkstücken und neuer Blechabdeckung