



Hühnerfautei Schönau

Instandsetzung und Umnutzung zum Museum und für Veranstaltungen
Gutachten, Gebäude- und Tragwerksplanung, Objektüberwachung



Südseite vor der Instandsetzung



Südseite und Neubau Nebengebäude



2. OG vor der Instandsetzung



2. OG

Bearbeiter Dr.-Ing. R. Pörtner (Arch.)
Dipl. Ing. H. Baumstark (Arch.)
Dipl. Ing. (FH) B. Malsam (Arch.)
Dipl. Ing. (FH) S. Dörner (Bauing.)

rest. Beratung H.D. Zopf, Weinheim

Bauherr Stadt Schönau

Bauzeit 1251 (Dendro.-Dat.)
Instandsetzung 1992 – 1999

BRI ca. 1.650 m³

Kosten ca. 1 Mio. €
(reine Baukosten)



1. OG

Besondere bautechnische und konstruktive Maßnahmen:

- Ergänzen einer Treppe vom EG in das 1. OG
- Substanzerhalt durch den Einbau einer subsidiären Stützkonstruktion
- statisch-konstruktive Instandsetzung von Mauerwerk und Holzkonstruktionen durch differenzierte Reparaturen
- Restaurierung der Hölzer, Putze, Farbfassungen, Fenster und Türen (19./20. Jh.)
- behutsame haustechnische und sanitäre Installation.

Die Instandsetzung erfolgte unter weitest gehendem Erhalt der überkommenen Substanz. Das Gebäude wird museal und für Veranstaltungen genutzt.



EG